



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เลขที่รับ ๖๓๔
วันที่ 19 ต.ค. 2564

- ๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ คิ่งสะตา ซอย ๓/๒ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๖ เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอุทัย
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๖ เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
- ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑9 ต.ค. 2564 เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
- ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ ปร. ๔
- ๕.๒ ปร. ๕
- ๕.๓
- ๕.๔
- ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ
(นายอิสราภรณ์ หิรัญพลกุล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
(นายอภิชัย เกิดแก้ว)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ
(นายธนกิจ สุขสันติดีลล)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ค้างสะพาน ซอย 3/2 ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 196 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอุทัย

แบบเลขที่ / 2564 ลงวันที่

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชัย เกิดแก้ว

นายช่างอาวุโส

เมื่อวันที่ - 9 ส.ค. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	123.48	550.00	67,914.00	1.3607	748.39	92,410.58
	1.2 งานรื้อพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	61.00	469.83	28,659.63	1.3607	639.30	38,997.16
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	588.00	345.11	202,924.68	1.3607	469.59	276,119.61
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	9.00	178.95	1,610.55	1.3607	243.50	2,191.48
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	98.00	87.36	8,561.28	1.3607	118.87	11,649.33
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	55.00	392.17	21,569.35	1.3607	533.63	29,349.41
รวมค่าก่อสร้าง								450,717.57
คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน					(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			450,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

331,239.49
0.00
1.3607


ประมาณการโดย



(นายอภิชัย เกิดแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ



(นายอิสราภรณ์ ทรัพย์พลกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายเอกชัย การวัฒน์)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ



(นายอรรถพร บุญจิตรากุล)

นายกเทศมนตรี